


PRZEKRÓJ B-B, skala 1:100



A	PLYTKI CERAMICZNE
	POSADZKA BETONOWA
	ZBROJONA SIATKĄ -5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA
	STYROPIAN TWARDY -15cm
	IZOLACJA P.WILGOCIOWA
	CHUDY BETON -10cm
	PODSYPKA PIASKOWO -
	-ŻWIROWA -30cm
	GRUNT RODZIMY


B	PLYTKI CERAMICZNE
	POSADZKA CEMENTOWA
	ZBROJONA SIATKĄ -5cm
	FOLIA POLIETYLENOWA
	STROP FILIGRAN -18cm
	TYNK CEM.-WAP.


C	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY-4x6cm
	KONTRLATY-3x5cm
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKIEW-8x18cm
	WEŁNA MINERALNA-20cm
	PAROIZOLACJA
	ŁATY-5x2cm
	PLYTY GKF NA STELAZU

D	DESKI SOSNOWE -32mm
	JETKA -8x16cm
	PLYTY GKF

E	TYNK AKRYLOWY -2cm
	STYROPIAN FASADOWY -15cm
	GAZOBETON ODMIANY 600 -24cm
	TYNK WEWN.

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:100



		BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt		tel./fax.075/7716664 59-900 Zgorzelec ul.Kulczyńskiego 3	
Temat opracowania : Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Tylicach.		Adres inwestora: Urząd Gminy Zgorzelec 59-900 Zgorzelec ul.Kościuszki 70 Adres inwestycji: obr.Tylice, gm.Zgorzelec dz.nr 47/6, AM-1		Tytuł rysunku :  Przekroje	
Projektowali :	Nr uprawnień :	Podpisy :	Skala :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. arch. Monika Szolomicka mgr inż. Dariusz Szolomicki	Gp/UB-112/97 458/93/UW		1 : 100	kwiecień 2014	8
Branża: arch.-konstr.					