



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ					
L.P.	SYMBOL	NAZWA	IŁOŚĆ SZT.	DŁ.(cm)	PRZEKRÓJ(cm)
1.	k1	krokiew	67	685	8x18
2.	k2	krokiew	5	750	8x18
3.	k3	krokiew	14	520	8x18
4.	k4	krokiew	6	280	8x18
5.	k5	krokiew	12	150	8x18
6.	m1	murłata	1	1545	15x15
7.	m2	murłata	1	360	15x15
8.	m3	murłata	1	1120	15x15
9.	m4	murłata	2	450	15x15
10.	m5	murłata	1	2900	15x15
11.	m6	murłata	1	430	15x15
12.	m7	murłata	4	140	15x15
13.	j1	jętka	34	430	8x16
14.	j2	jętka	6	570	8x16
15.	s1	słup	20	260	16x16
16.	p1	platew	2	2900	16x20
17.	p2	platew	1	430	16x20
18.	mc	miecz	4	110	12x16

DASZEK NAD WEJŚCIAMI DODATKOWYMI



BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt

Temat opracowania :
Projekt budowlany świetlicy
wiejskiej w Tylicach.

Adres inwestora:
Urząd Gminy Zgorzelec
59-900 Zgorzelec
ul.Koścuszki 70
Adres inwestycji:
obr.Tylice, gm.Zgorzelec
dz.nr 47/6, AM-I

Projektowali :
mgr inż. arch. Monika Szolomicka
mgr inż. Dariusz Szolomicki

Nr uprawnień :
Gp/UB-112/97
458/93/UW

Podpisy :

Skala :
1 : 100

Data :
kwiecień
2014

Nr rys. :
6

tytuł rysunku :
Rzut więźby
dachowej

tel./fax.075/7716664
59-900 Zgorzelec
ul.Kulczyńskiego 3